

LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE L.1086/71 - D.M. 14/01/2008:

Aut. Min. LL.PP. Decreto n. 16386 del 13/06/1977 e successivi rinnovi

LABORATORIO GEOTECNICO PROVE SU TERRE - D.M. 14/01/2008:

Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti Decreto n. 9066 del 19/10/2010

LABORATORIO QUALIFICATO ITALFERR:

Prot. Dec. Sp. 2f. 0008086.10.U del 20/02/2010

SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L.

Laboratorio Autorizzato ai sensi dell'art.59 del DPR n. 380/2001

SEDE LEGALE E LABORATORIO:

STRADA NAVIGLIA, 5 - 43122 PARMA
TEL. 0521.272780 - FAX 0521.785245
info@laboratoriemiliani.com
www.laboratoriemiliani.com

PROVA DI COMPRESSIONE CALCESTRUZZI (L.1086/71 e successivi D.M. attuativi - UNI EN 12390)

CERTIFICATO N° 6022/36 - PARMA , 3/10/2012

COMMITTENTE :	Laterlite S.p.A.
INDIRIZZO :	Stabilimento di Rubbiano (PR)

Dati dichiarati dal committente

PROVENIENZA CAMPIONI :	Stabilimento Laterlite Spa di Rubbiano (PR)
IMPRESA :	Laterlite S.p.A.
NATURA DEI CAMPIONI :	n.30 cubetti in calcestruzzo
DATI IMPASTO :	formulazione identificata come "Calcestruzzo CentroStorico"

NS. RIFERIMENTO : 1681 / 2012


RISULTATI DELLE PROVE

Identificazione provino	Peso (kg)	Dimensioni l x l x h (cm x cm x cm)	Area Compr. (cm ²)	Resist. Unit. (MPa)	Conser. vasca matur	Rettifica mecc. delle sup. compresse (1)	Tipo di Rottura (2)	Data confezion.	Data della prova
1	5,705	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	33,5	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
2	5,730	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,9	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
3	5,710	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,3	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
4	5,750	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,3	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
5	5,710	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,8	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
6	5,720	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,6	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
7	5,760	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
8	5,770	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,3	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
9	5,755	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,6	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
10	5,760	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,7	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012

NOTE : (1) SI = rettificato NO = provino conforme alla norma
(2) RE = regolare NRE = non regolare



Pag. 1 di 2



LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE L.1086/71 - D.M. 14/01/2008:

Aut. Min. LL.PP. Decreto n. 16386 del 13/06/1977 e successivi rinnovi

LABORATORIO GEOTECNICO PROVE SU TERRE - D.M. 14/01/2008:

Aut. Min. Infrastrutture e Trasporti Decreto n. 9066 del 19/10/2010

LABORATORIO QUALIFICATO ITALFERR:

Prot. Dec. Sp. Df. 0008086.10.U del 20/02/2010

SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008

LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L.

Laboratorio Autorizzato ai sensi dell'art.59 del DPR n. 380/2001

SEDE LEGALE E LABORATORIO:

STRADA NAVIGLIA, 5 - 43122 PARMA
TEL. 0521.272780 - FAX 0521.785245
info@laboratoriemiliani.com
www.laboratoriemiliani.com

SEGUE CERTIFICATO N° 6022/36 - PARMA, 3/10/2012

COMMITTENTE : Laterlite S.p.A.
INDIRIZZO : Stabilimento di Rubbiano (PR)

SEGUE RISULTATI DELLE PROVE

Identificazione provino	Peso (kg)	Dimensioni l x l x h (cm x cm x cm)	Area Compr. (cm ²)	Resist. Unit. (MPa)	Conser. vasca matur	Rettifica mecc. delle sup. compresse (1)	Tipo di Rottura (2)	Data confezion.	Data della prova
11	5,725	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,2	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
12	5,755	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,8	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
13	5,725	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,0	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
14	5,760	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
15	5,730	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,6	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
16	5,735	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,6	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
17	5,785	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
18	5,685	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
19	5,735	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	28,8	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
20	5,720	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,4	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
21	5,755	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,8	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
22	5,740	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,4	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
23	5,710	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	28,2	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
24	5,715	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
25	5,710	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	31,2	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
26	5,685	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	30,5	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
27	5,735	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,7	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
28	5,710	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,5	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
29	5,750	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	29,1	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012
30	5,700	15,0 x 15,0 x 15,0	225,0	32,6	SI	NO	RE	24/08/2012	21/09/2012

NOTE : (1) SI = rettificato NO = provino conforme alla norma
(2) RE = regolare NRE = non regolare

SPERIMENTATORE
Dott.S.Dondi



DIRETTORE DEL LABORATORIO
(Dott. Ing. G. Russo)

Pag. 2 di 2